

Bárándi György
Építési vállalkozó
5083 Kengyel Hunyadi út22
Ad.szám:52378924-2-36
Tel:06703821127

Név : Veres Gábor

Cím : 5435 Martfű Szent István tér 1

Kelt: 2016 év..03..hó 22.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette : Bárándi György

A munka leírása:Kérész út és Május 1 út
között járda és kerékpárút felújítása.

Készült:

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	126.520	17.464.000
1.1 Közvetlen önköltség összesen	126.520	17.464.000
2.1 ÁFA vetítési alap	17.590.520	
2.2 Áfa	27.00%	4.749.440
3. A munka ára	22.339.960	

BÁRÁNDI GYÖRGY

közműves

Kengyel, Hunyadi u. 22.

Adószám: 52378924-2-36

Bárándi György

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.1 (40) Földkiemelésé közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig (Körös út és Május 1 úti szakaszon kitermelt föld elszállítása a Városfejlesztési Kft feladata)	162 m ³	0 1.500	0	243.000
2	31-000-13.2 (69) Beton járda széleinek bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból (Körös út Május 1 út között kitermelt beton elszállítása a Városfejlesztési Kft feladata)	98 m	0 810	0	79.380
3	31-000-14.2 (75) Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból (Díszter kialakításához szükséges bejárók és lécsők mozgáskorlátozott feljáró,kitermelt zúzalék elszállítása a Városfejlesztési Kft feladata.)	32 m ³	0 7.600	0	243.200
4	61-004-1.1-0110517 (1) Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből tömörítéssel. (Körös út és Május 1 út között Városfejlesztési kft biztosítja a beton örlemény kiszállítását és az anyagot)	95 m ³	0 2.500	0	237.500
5	61-005-1.1-0012010 (1) Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal	4.750 m ²	0 450	0	2.137.500
6	62-002-1.4.2-0610701 (5) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	3.980 m	0 1.340	0	5.333.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
7	62-002-1.4.5-0622026 (48) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 40 cm hosszú elemekből ATLASZ BETON "K" jelű szegély 40×15×25 cm méret, Cikkszám: 3143 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	237 m	0	1.700	0	402.900
8	62-002-21.2-0617201 (12) Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 40 vagy 50 cm hosszú elemekből SEMMELROCK Classico sorszegély 50x28x6 cm, barna (5db virágtartó)	55 m	0	1.700	0	93.500
9	62-002-52.1.3-0234549 (37) Rázóburkolat készítése, előregyártott szegélyelemekből, alapárok kiemelésével, beton vagy zúzottkő ágyazatra, 40 cm szélességben, 40 cm hosszú elemekből (Zebráknál és átjáróknál látássérültek részére)	18 m	0	1.600	0	28.800
10	62-003-8.1-0617374 (25) Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel SEMMELROCK Citytop Smart karamell	340 m ²	0	1.800	0	612.000
11	62-003-8.1-0618313 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke	4.410 m ²	0	1.800	0	7.938.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
12	91-007-31.1.1.1.2.1-0415421 (76) Öntözőrendszerek nyomvonalának kialakítása, földmunka nélkül gerincvezeték (vízforrás és a mágnesszelepek közötti szakasz) szerelése, 35 cm-es mélységben és szélességben (mélység változtatható) PP, KPE cső elhelyezése idomok nélkül, kézi erővel, III. talajosztályban csőátmérő: 20-50 mm között KPE cső 25 mm/6 bar (Kőris és Május 1 út között)	272 m	410	405	111.520	110.160
13	91-007-31.1.2.1-0381406 (86) ÖN Öntözőrendszerek nyomvonalának kialakítása, földmunka nélkül gerincvezeték (vízforrás és a mágnesszelepek közötti szakasz) szerelése, 35 cm-es mélységben és szélességben (mélység változtatható) PP, KPE idomok szerelése csőátmérő: 16-50 mm között AQUATHERM T-idom középen belső menettel, 40-3/4", Csz.: 25019	6 db	2.500	810	15.000	4.860
Munkanem összesen:					126.520	17.464.000